


Kosten neuer Haupteingang Treppenhaus an der Grundschule Obirgheim				Stand 04.11.2019	
Kostenberechnung nach DIN 276 Kostengruppe 300 + 500					
KG	Bauteil	Sanierungsmaßnahme / Baumaßnahme	Einheitspreis (ohne MwSt.) (€/m/m², m³/St)	Menge	Kosten (ohne MwSt.)
334	Treppenelement neu				24.360,00 €
	Eingangselement neu	Neues Fassadenelement mit 2 flügligem /Notausgang/NRA-/Flügel in Frosten Riegelkonstruktion. Wärmeschutzverglasung.	19.000,00 €	1,00 St	19.000,00 €
	Vordach	Vordach aus Glas mit Abhängung an Fassadenprofilen. Tiefe ca. 1,60m	3.500,00 €	1,00 St	3.500,00 €
	Zwischenpodestverlängerung	Abdeckung Zwischenpodestverlängerung	220,00 €	3,00 m	660,00 €
	Statik	Statische Ausarbeitung des Fassadenelementes mit Ausführungszeichnungen.o.Prüfkosten.	1.200,00 €	1,00 psch	1.200,00 €
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen				12.480,00
	Ausbau Fensterelement	Ausbau Fassadenelement + Verschalung	1.400,00 €	1,00 St	1.400,00 €
	Ausbau Brüstung	Ausbau Brüstungselement aus Mauerwerk mit Schwelle	600,00 €	1,00 St	600,00 €
	Ausbau Podestbelag	Ausbau Werksteinbelag Zwischenpodest	40,00 €	7,00 m²	280,00 €
	Fußabstreifer Podestbelag	Lieferung und Einbau eines Fußabstreifers auf gesamten Zwischenpodest mit Unterbau und Einfassung	550,00 €	7,00 m²	3.850,00 €
	WDVS A 1	Zulage für die Anschlüsse des WDVS in A1 Materialien	800,00 €	1,00 St	800,00 €
	Umbau Sporttor	Ausbau Sporttor mit Fundament und neues versetzen mit Fundament	1.100,00 €	1,00 St	1.100,00 €
520	Bodenplatte				4.450,00 €
	Betonverbundsteinfläche	Betonverbundsteinflächen aufnehmen und neu verlegen. Zugang Treppe und unter Treppe neu verlegen.Kleinfächen	110,00 €	15,00 m³	1.650,00 €
	Erdaushub Fundamente Treppe	Erdarbeiten für Fundamente , mit Abfuhr der Massen.	150,00 €	4,00 m³	600,00 €
	Fundamente Treppe	Beton und Schalarbeiten, Bewehrung der Fundamente der Treppe	550,00 €	4,00 m³	2.200,00 €
530	Außen Treppe				21.530,00 €
	Außen Treppe	Außentreppe mit Steinbelägen auf Linien UK . Trapezförmiges Podest , Laufbreite 2,40 m. Steigungen 8 St. 16,2/30.	14.500,00 €	1,00 psch	14.500,00 €
	Geländer	Geländer + Handlauf an Treppe in stehender Profilen aus verzinkter Konstruktion	400,00 €	12,00 m	4.800,00 €
	Statik	Statische Ausarbeitung der Treppenanlage mit Ausführungszeichnungen.o.Prüfkosten.	1.600,00 €	1,00 psch	1.600,00 €
	Übergangschwelle	Schwellenausbildung Übergang Treppe-Gebäude aus Naturstein	210,00 €	3,00 m	630,00 €
300	Gesamtkosten neuer Haupteingang Treppenhaus				62.820,00 €

Kostenberechnung nach DIN 276 Kostengruppe 300							
Kosten für Umzug Bibliothek(letzter Arztzimmer/Eltersprechzimmer / Nebeneingang erfüllt Grundschule Obrißheim					04.11.2019		
KG	Bauteil	Sanierungsmaßnahme / Baumaßnahme	Einheitspreis (ohne MwSt.) (€/m², m³/St)	Menge	Kosten (ohne MwSt.)		
326	Bauwerkabdichtung				4.175,00 €		
	Wände Einzelflächen vertikal . Südseite	Vertikale Bauwerkabdichtung Betonwände im Bereich Südseite / ehem. Treppe . Inkl. Reinigung/Kratzspachtelung/Perimeterabsbildung/Putz	225,00 €	15 m²		3.375,00 €	
	Aushub Abdichtung	Bodenaushub für aufnehmen und seitlich lagern, und aufnehmen und einbauen	80,00 €	10 m³		800,00 €	
334	Aussentüren-Aussenfenster				4.800,00 €		
	Sonnenschutz	Sonnenschutz Mehrzweckraum an vorh. Fensterelementen	2.400,00 €	2 St		4.800,00 €	
336	Außenwandbekleidungen innen				375,00 €		
	Innenanstriche	Innenanstriche, mit Reinigung/Spachteln /Grundieren und Anstrichen	12,50 €	30,00 m²		375,00 €	
344	Innentüren				2.100,00 €		
	Zugangstür Mehrzweckraum	T 30/RS Innentür aus Holz mit HPL Beschichtung mit Zarge akustisch wirksam	2.100,00 €	1,00 St		2.100,00 €	
345	Wände				1.275,00 €		
	Leichte Innenwand	Trennwand F 90 zur Bibliothek aus Gipskarton	75,00 €	17,00 m²		1.275,00 €	
352	Deckenbeläge				1.750,00 €		
	Reparatur Fliesenübergänge	Spaltlinkerreparaturen Übergänge innen	500,00 €	1,00 St		500,00 €	
	Ergänzung Bodenbeläge	Ausbau Fußabsstreifer und Einbau Fliesenergänzung.	120,00 €	4,00 m²		480,00 €	
	Fensterbankabdeckung	Abschluss Übergang vor Fassade ehemaliger Haupteingang. Fensterbank.	70,00 €	11,00 m		770,00 €	
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen				4.200,00 €		
	Ausbau Treppenanlage	Treppenanlage alter Haupteingang mit Belägen/Rosten/Lichtschächten/ausbauen. Inkl. Trennschnitten zum Bauwerk.	4.200,00 €	1,00 St		4.200,00 €	
300	Gesamtkosten Umbau Nebeneingang					18.675,00 €	

Kostenberechnung nach DIN 276 Kostengruppe 500							
Kosten Umbau Außenanlage ehemaliger Hauptzugang							Stand 4.11.2019
KG	Bauteil	Sanierungsmaßnahme / Baumaßnahme	Einheitspreis (ohne MwSt.) (€/m/m²,m³/St)	Menge		Kosten (ohne MwSt.)	
500	Teichrückbau					11.400,00 €	
	Rückbau Zaunanlage	Rückbau Zaunanlage mit Fundierung zur Wiederverwendung	25,00 €	30,00	m	750,00 €	
	Zaunanlage versetzen	Zaunanlage mit Fundierung entlang der Mauer zum Hof neu versetzen	55,00 €	30,00	m	1.650,00 €	
	Rodung	Rodung und Rückschnitt Büsche + Bepflanzungen mit Entsorgung	600,00 €	1,00	St	600,00 €	
	Teich leeren	Wasser abpumpen und Teichfolie ausbauen und entsorgen	700,00 €	1,00	St	700,00 €	
	Teichgrube auffüllen	Auffüllen der Teichgrube mit vorh. Aushubmaterial .	40,00 €	60,00	m³	2.400,00 €	
	Teichgrube auffüllen	Andecken der Teichgrube mit angeliefertem Füllmaterial	80,00 €	25,00	m³	2.000,00 €	
	MUBO Andecken	Andecken der Teichgrube mit MUBO	22,00 €	150,00	m²	3.300,00 €	
	Sonstige Maßnahmen in der Außenanlage					19.740,00 €	
	Rückbau Bordsteineinfassungen	Rückbau Bordsteineinfassungen mit Rückenstütze Beton , inkl. Entsorgung.	16,00 €	70,00	m	1.120,00 €	
	Rückbau Betonplattenbeläge	Rückbau Betonplattenbeläge der Zuwegungen mit Betonunterbau unbewehrt , inkl. Entsorgung	35,00 €	90,00	m²	3.150,00 €	
	Planie Gelände	Gesamtes Gelände profilieren mit Gerät	6,00 €	380,00	m²	2.280,00 €	
	Muboereinbau	Andecken der Pflasterrückbauten mit Mubo inkl. Planie	22,00 €	120,00	m²	2.640,00 €	
	Grünflächen	Mubo fräsen und Spielrasen einsäen	14,00 €	450,00	m²	6.300,00 €	
	Grünflächen	Einsatz Unterhalten /wässern/ Erstschnitt ggf. nachsähen	5,00 €	450,00	m²	2.250,00 €	
	Zugang Südseite	Wegeherstellung neu für Zugang Südseite /Hof	70,00 €	20,00	m²	1.400,00 €	
	Mauer instand setzen	Begrenzungsmauern Treppen instand setzen	600,00 €	1,00	Psch	600,00 €	
Gesamtkosten Umbau ehemalige Außenanlage Zugang						31.140,00 €	

Änderungen der Zugänge an der Grundschule Obbrigheim - Gesamtkosten			Stand 4.11.2019
Kostenberechnung nach DIN 276 Kostengruppe 300 /400 /500		Gesamtkosten KG 300 / 400/ 500	
Kostengruppen		Kosten (netto) in €	Kosten (brutto) in €
300 + 500	Bauwerk - Baukonstruktion	109.575,00 €	130.394,25 €
	Neuer Haupteingang	62.820,00 €	74.755,80 €
	Neuer Nebeneingang + Teichrückbau	15.615,00 €	18.581,85 €
	Umbau Aussenanlage ehem. Zugang	31.140,00 €	37.056,60 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	3.100,00 €	3.689,00 €
	420 Sanitäranlagen	1.800,00 €	2.142,00 €
	440 Starkstromanlagen	700,00 €	833,00 €
	445 Niederspannung	600,00 €	714,00 €
	BWK Bauwerkskosten (KG 300/400/500)	112.675,00 €	134.083,25 €

SUPRABOX DELUXE 500 V



GR L
GR L
GR L

2.06

GR L

2.41

RR

3.37

2.41

8 ST. 16.2130

4.25

2.04

4.0

3.7

74.5

